
APZĪMĒJUMI:

| | |
|---|---|
| | Deformācijas šuve (Termobloku attdalīšanai) |
| | Dzelzsbetona sienas kontūra |
| | Atvērumi dz/b sienās |
| | Dzelzsbetona kolonna |
| | Shematisks dzelzsbetona plātnes augstumu maiņu attēlojums plānā |
| | Shematisks kāpņu attēlojums plānā |
| | Dzelzsbetona pārseguma plātnes kontūra |
| | Atvērums dzelzsbetona plātnē |
| +1.000 | Dzelzsbetona plātnes augšas atzīme |
| | Zonas sienu stiegrojuma enkurstiegrām |
| | Pamatstiegrojums B500B |
| | Papildstiegrojums B500B |
| | Papildstiegrojuma ievietošanas zona |


PIEZĪMES.
1. Projektu lasīt kopumā.
2. Pirms rasējumu mērīšanas pārliecināties, ka tas tiek lasīts pareizajā mērogā.
3. Norādīto izmēru neskaidrības gadījumā vērsties pie projektētāja.
4. Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņojamas ar projektētāju.
5. Visi izmēri doti mm (milimetros) un augstuma atzīmes m (metros).
6. Asu izvietojumu precizēt AR un GP sadaļā.
7. Par relatīvo ±0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva ieejas vestibila grīdas atzīme, kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 3.755 LAS-2000,5 Eiropas vertikālā augstumu sistēmā.
8. Vispārīgos rādītājus un skaidrojumus skatīt lapā BK-
9. Pārseguma konstrukciju betona klase C35/45.
10. Betona aizsargkārtas stiegrojumam - apakšā 50mm, augšā 35mm, sānos 35mm.
11. Stiegru pārlaidumu veidot 54Ø garumā, ja nav norādīts citādi.
12. Nav pieļaujma stiegrojuma metināšana, ja tas nav norādīts rasējumā.
13. Konstrukciju piesaistes skatīt kopā ar AR sadaļu.
14. Plātnes pamatstiegrojumu savstarpēji atdalīt ar lokveidā izveidotu konstruktīvo stiegrojumu. Specifikācijā nav iekļauts.
15. Materiālu apjoms skatīt lapā BK-

| Stiegrojuma liekuma rādiusi / Reinf. bend | |
|---|---|
| Ø8 | >= R20 |
| Ø10 | >= R20 |
| Ø12 | >= R25 |
| Ø16 | >= R35 |
| Ø20 | >= R70 |
| Ø22 | >= R80 |

Pamatstiegrojuma pārlaiduma mezgls




Stiegrojuma principiālais izvietojums plātnē




Apzīmējumi:

- urbtais pāls ~Ø520 mm; betons C30/37;W8 (saskaņā ar izpildshēmu)
- Pamatu plātnes (Betons C30/37;W8)
- Plātnes apakšējā kontūra

PIEZĪMES:

1. Pieņemtā augstuma atzīme ± 0.000, kas atbilst absolūta atzīmei skat. AR daļā.
2. Visi izmēri doti mm (milimetros) un augstuma atzīmes m (metros).
3. Nav pieļaujama betona iestrāde uz sasalušas pamatnes, nav pieļajama sasalušas pamatnes blīvēšana.
5. Pamatu konstrukcijas betonēt izmantojot betonu C30/37, XC2.
6. Pamatu konstrukcijas stiegrot ar B500B klases stiegrām.
7. Betona aizsargkārtas stiegrojumam-apakšā 50mm, sānos 35mm, augšā 35mm.
8. Stiegras sasiet katrā otrajā krustpunktā.
9. Stiegru pārlaidumu veidot 54Ø garumā, ja nav norādīts citādi.
10. Nav pieļaujma stiegrojuma metināšana, ja tas nav norādīts rasējumā.
11. Paredzot betonēšanu nelabvēlīgos laika apstākļos, uzmanība jāpievērš sekojošiem apstākļiem:
    - gaisa temperatūra pamatu izbūves vietā nedrīkst būt zemāka par + 5C°;
    - pievedot betonu ziemas apstākļos, betonam ir jābūt siltam;
    - betona masu nedrīkst ieklāt uz sasalušas pamatnes.

| REV. | Izmainas veica | Parakstsi | Datums | Izmainas |
|---|---|---|---|---|

PASŪTĪTĀJS: SIA Tirdzniecības centrs "MOLS" — reģ.Nr.40003539034, Krasta iela 46, Rīga, LV-1003

PROJEKTĒTĀJS: SIA "ARHITEH" reģ.Nr.40003731757, Pērnavas iela 43, Rīga, LV-1009 — Arhitektu un inženieru birojs

PROJEKTA AUTORS: UMAGAMMA — SIA "EYD" reģ.Nr.40203227341, Blaumaņa iela 34 - 10, Rīga, LV-1011

Būvprojekta BK daļas izstrādātājs: SIA "BŪVINŽENIERU KONSTRUKTORU BIROJS" reģ.Nr.40103402662, Kalnciema dambis 14-7, Rīga, LV-1046, e-mail: bkb@bkb.lv

OBJEKTA NOSAUKUMS UN ADRESE: Tirdzniecības centra "MOLS" rekonstukcija, Krasta iela 46, Rīga, LV-1003 — PASŪT. NR. 30/09/25/M — STADIJA: BP

RASĒJ. NOSAUKUMS: 5 bloks. PAMATU PLĀTNES AUGŠĒJAIS STIEGROJUMS — LAPA: — LAPAS: — SAK. BK-B5-00-01-07

| Amats | Vārds Uzvārds | Paraksts | Datums |
|---|---|---|---|
| BK daļas vad. | Aldis Grasmanis | | |
| Izstrādāja: | Aleksandrs Bužinskis | | |

MĒROGS: 1:200 — ARHĪVA NR. 30/09/25/M — FAILA NOS.